Wyjaśnienie nr 1 z dnia 15 września 2021 r. do Specyfikacji warunków zamówienia nr WCK/2/ZP/2021 (SWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17**.**

1. Podana w pkt. 1.1. sopz masa własna wciągarki max. 12 kg dotyczy samej wciągarki.
2. Podana w pkt. 1.2. sopz masa własna wciągarki max. 55 kg dotyczy samej wciągarki.
3. System sterowania wskazany w pkt. 1.3. sopz przewiduje jeden sterownik 16 kanałowy.
4. System sterowania wskazany w pkt. 1.3. sopz przewiduje jeden sterownik 8 kanałowy.
5. Pilot kablowy sterownika obsługuje wszystkie wciągarki jednocześnie oraz podzielone w odpowiednie grupy funkcjonalne zgodnie z treścią specyfikacji.
6. Gramatura materiału do okotarowania - min 330 g/ m^2
7. Rodzaj torowiska dla okotarowania. Na rys. 1 zał. 1 sopz jest błąd, powinno być:„szyna aluminiowa” zgodnie z częścią opisową i dołączonym przedmiarem.
8. Lokalizacja ww. tkaniny zamontowanej na stałe jest prawidłowa. Kurtyna horyzontu zamontowana jest na szynie, umożliwiającej zsunięcie materiału (rys. zał. 1 sopz)
9. Szczegółowy opis instalacji oświetlenia - Zwijacze kablowe

a. rodzaj napędu: Zwijacz kablowy ma spełniać swoją funkcję, czyli zwijać i rozwijać okablowanie automatycznie zgodnie z przeznaczeniem w trakcie ruchu trawersu bez wykonywania dodatkowych czynności ze strony osób obsługujących.

b. Mobilność zwijacza - Zgodnie z załączoną specyfikacją zwijacz ma być mobilny - wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie, nie może być zamontowany w sposób ingerujący w konstrukcję kratownicy. Możliwość demontażu na okres zimowy.

10. Przedstawione w SWZ rozwiązania należy traktować jako założenia funkcjonalne, a nie projekt sensu stricte. Wykonawca składający ofertę winien zaproponować rozwiązania techniczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie mechaniki sceny oraz udzielić na proponowane rozwiązania gwarancji i rękojmi.
11. Wciągarki powinny być mocowane obudową do konstrukcji nad sceną.
12. Zgłoszenie i odbiór wciągarek do UDT należy do zadań wykonawcy.
13. Potwierdzamy prawidłowość rozwiązania – montażu gniazd M.1.1- M8 na górnym pasie konstrukcji nad sceną.